

インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 9月 30日

照明灯の更新により省エネと照度の確保

一般国道 354号線 (常総市新井木町)

ビフォー 照明灯が、経年により老朽化し、照度が下がり、ポールもサビが目立つようになった。
H I Dランプ及び安定器が2025年1月末で製造終了(IWASAKI)の為、修繕が出来なくなる。

アフター 照明灯更新により、見た目が綺麗になり、照度も明るくなった。
L E D化により、長寿命・省エネとなった。

↓ 施工前



↓ 施工後



↓ 位置図

