

インフラビフォーアフター 完成: 2023年 10月 12日

## 道路舗装修繕工事により 騒音・振動の改善

一般県道 山王下妻線 ( 下妻市 黒駒 )

↓位置図



ビフォー 経年劣化により、アスファルト舗装の表面が、轍掘れやひび割れによりポットホールが発生、ポットホール等を放置すると深刻な段差が生じて、騒音や振動・通行車両の事故につながる。

アフター アスファルト舗装表面の凸凹を削り取り、耐流動性に強い粗骨材が多めの特殊なアスファルト混合物を使用して、舗装を施工して騒音・振動・道路の利便性を改善した。

↓施工前



↓施工後



⇒